

## מכלול מבנה כניסה ומבואה

| סעיף               | תיאור העבודה  | יח'.            | כמות | מחיר | סה"כ |
|--------------------|---|-----------------|------|------|------|
| הריסה 0<br>ופroxim | העבודה כוללת הריסה, פרוקים,<br>שמירה על חלקו מבנה אחרים, פינוי<br>לאזור מוסדר לפסולות בניין,  |                 |      |      |      |
| 0.1                | מכלול דלפק קיימ, כולל ריהוט צמוד<br>רצפה, כולל תשתיות חשמל ותקשורת<br>מכלול חדר צוות, כולל קירות, דלתות,<br>כלים סניטריים, הנמכות אקוסטיות,<br>מטבחון, חיפוי קירות, כבלי חשמל<br>ותקשורת, גופי חשמל ותקשורת<br>ותאורה, ובכל לפי התכניות | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.2                | מכלול חנות, כולל קירות, דלת,<br>הנמכות אקוסטיות, פריצת קיר לדלת,<br>פריצת קיר לדלפק   | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.3                | מכלול ספסל סביב מודול, כולל פרוק<br>זהיר, כולל ניסור מערכת שלד קיימ   | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.4                | מכלול גומחת תרומות, כולל קיר אבן<br>אחרי, אלמנט פיסולי כולל חשמל<br>ותקשורת   | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.5                | הסרה של כבילה ונקיות ה занת<br>חסמל עובי, כולל ברצפת האולם,<br>ובכללים ציוד מצלמות ישן, כריזה<br>ישנה, תאורה ישנה, בתוחמי המבנה<br>ועל קירוטיו החיצוניים  | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.6                | הסרת שלטים ישנים ותמונה וכרזות<br>ישנות מהקירות, לרבות שלט מתכת<br>ראשי מחוץ לכינסה הראשית, וkılוף<br>mdbkot yeshut motirinot zekotit   | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.7                | הריסת קיר צד בין מבואת יציאה<br>לשירותים לבין חדר מדריכים, לרבות<br>הסרת ניתוק מערכות עבותות<br>והסרתן, לרבות הסרת עצמים<br>בולטים, לרבות החלקה מלאה בכל<br>המפגשים עם רצפות/קירות/תקנות<br>חויפות                                      | קומפלט          | 1    |      |      |
| 0.8                | העבודה כוללת: ייצור, הובללה,<br>הרכבה, עיגון לרצפה/ קירות,<br>העברה תשתיות ועל הנדרש<br>להעמדת מכלול עובד ותיקן   | דלתה 1<br>כניסה |      |      |      |

|  |  |  |   |        |  |     |
|--|--|--|---|--------|--|-----|
|  |  |  | 1 | קומפלט | מכלול דלפק כניסה מרכזי, במידות<br>כליות כ - 1000/115 ס"מ,<br>לרבנות 2 עמדות טיפול בקהל, לרבות<br>משטח עליון, משטח עבודה, ארוןיות,<br>מגירות, משטח הרמה כניסה, עמדת<br>שירות לבני מוגבלות.<br>המכלול כולל חיפוי חיצוני, חיפוי<br>עליון, חיפוי משטח עבודה, חיפוי<br>פנימי, סולק תחתון, שלד הרהיט<br>הנסתר, פרזול מושלים ( צירם,<br>مسئילות,>IDOT, מגנוני נעילה וכו' ),<br>בטריוקה שקטה, והכל לפי המפרט<br>המצורף | 1.1 |
|  |  |  | 1 | קומפלט | cononit aron ziod achoriot במידות<br>כליות 300/115 ס"מ, לרבות<br>ארונות, משטח מידוף. הcononit כוללת<br>חיפוי חיצוני, חיפוי עליון, חיפוי משטח<br>עבודה, חיפוי פנימי, סולק תחתון,<br>שלד הרהיט הנסתה, פרזול מושלים<br>(אביזרי תליה למיכשרים, צירים,<br>مسئילות,>IDOT, מגנוני נעילה וכו' ),<br>בטריוקה שקטה, והכל לפי המפרט<br>המצורף והתוכניות המצורפות  | 1.2 |
|  |  |  | 1 | קומפלט | השלת כלים, תקשורת<br>ותקשורת מחשבים בצוואר סמייה<br>(מתקן/ריצפה) אל הדלפק, לרבות<br>בחיל נסתר, לרבות 2 רכוזות מתח<br>כדוגמת D-17, לרבות קדיות והכנת<br>חרורים, לרבות הכנות להצבת 2<br>עמדות מחשב, לרבות לחצני הפעלה/<br>ניתוק והכל לפי המפרט המצורף עבור<br>הסעיפים 1.2 + 1.1  | 1.3 |
|  |  |  |   |        | <b>dalpek 2. העבודה כוללת: ייצור, הובלה,<br/>חנות הרכבה, עיגון לריצפה/קיירות,<br/>משולב העברת תשתיות ועל הנדרש<br/>להעמדת מכלול עובד ותקין.</b>  |     |
|  |  |  | 1 | קומפלט | מכלול דלפק מכירה/הגשה חיצוני,<br>במידות כליות 350/210/115/80 ס"מ, לרבות עמדת טיפול בקהל<br>לרבנות משטח עליון, משטח עבודה,<br>ארונות. המכלול כולל חיפוי חיצוני,<br>חיפוי עליון, חיפוי משטח עבודה,<br>חיפוי פנימי, סולק תחתון, שלד<br>הרהיט הנסתה, פרזול מושלים ( צירם,<br>مسئילות,>IDOT, מגנוני נעילה<br>וכו' ), בטריוקה שקטה, והכל לפי<br>המפרט המצורף   | 2.1 |

|  |  |   |        |  |     |
|--|--|---|--------|--|-----|
|  |  | 1 | קומפלט | מכלול דלפק מכירה/ הגשה פנימי,<br>במידות כלויות 350/250/115/80 ס"מ, לרבות עמדת טיפול בקהל,<br>לרבות עמדת שירות לבעל מגבלות,<br>לרבות משטח הרמה לכיסיה.<br>הכלול כולל חיפוי חיצוני, חיפוי עליון,<br>חיפוי משטח עבודה, חיפוי פנימי,<br>סוקל תחתון, שלד הרהיט הנסתן,<br>פרחול מושלם (צירים, מסילותות,>IDiot,<br>מנגנון נעילה וכו'), בטrixיה שקטה,<br>והכל לפי המפרט המצורף<br>הסכם 2.2 + 2.1 | 2.2 |
|  |  | 1 | קומפלט | השלחת צבלי شمال, תקשורת<br>ותקשורת מחשבים לצורה סמייה<br>(מקייר/רצפה) אל הדלפק, לרבות<br>בחיל נסתר, לרבות 2 רכוזות מתח<br>כדוגמת D-17, לרבות קידוחות והכנת<br>חרום, לרבות הכנות להצבת 2<br>עמדות מחשב, לרבות לחצני הפעלה/<br>ניתוק והכל לפי המפרט המצורף עבור<br>הסעיףים 2.2 + 2.1   | 2.3 |
|  |  | 3 | קומפלט | טריס גליל דקוטריבי במידות כלויות<br>300/220 ס"מ, לרבות ארגז טריס<br>עלון סמי, לרבות מנגן נעילה<br>רצפתית, לרבות הפעלת צד شمالית,<br>הרבות כבילת شمال, תקשורת<br>ותקשורת מחשבים, לרבות מסילות/<br>מסגרת היקפית, והכל לפי המפרט<br>הצורף והתוכניות המצורפות, עבור<br>3 קטיעים שונים (דלפק בר קדמי<br>וקירות צד)  | 2.4 |
|  |  | 1 | קומפלט | מכלול ריהוט חנות היקפי במידות<br>כלויות 1700/840/110/40 ס"מ,<br>לרבות מחיצות אנטיקות, מדפים<br>אופקיים, ארוןנות בעומקים שונים,<br>הכלול כולל חיפוי חיצוני, חיפוי<br>פנימי, סוקל תחתון, שלד הרהיט<br>הנסתר, פרחול מושלם (צירים,<br>מסילותות,>IDiot, תושבות, מידוף,<br>מנגן נעילה וכו') בטrixיה שקטה,<br>והכל לפי המפרט המצורף והתוכניות<br>הצורפות  | 2.5 |

|  |  |    |        |  |     |
|--|--|----|--------|--|-----|
|  |  | 1  | קומפלט | דלת זכוכית עם מסגרת דקה משלימה<br>כדוגמת "Alexa" ב מידות כ -<br>180/210 ס"מ, לרבות פרזול מושלם<br>(צרי צד, משאבת שמן עליונה, ידית<br>அחיזה, ידית להחיצה, מגנן עליה<br>וכו') לרבות בקרת פתיחה, לרבות<br>חיווט חשמלי/ תקשורת, לרבות<br>הבדיקה פילם גראפי לפוי קובץ ממוחשב<br>שיסופק לקבול, לרבות יישור הקירות<br>סביב ו הכנסת המסגרת להלבשת<br>הדלת, והכל לפי המפרט המצורף<br>והתוכניות המצורפות | 2.6 |
|  |  | 1  | קומפלט | מערכת בקרה דו כיוונית למעבר מהיר<br>כפול, מנירוסטה, כדוגמת speed<br>gate תוצרת חספוא, לבקרה<br>כניסה/יציאה מהחנות, הכוללת 4<br>מסלולים, לרבות מערכת ממוחשבת<br>קשרת, מבית "עופר שערים"   | 2.7 |
|  |  |    |        | <b>עמדת 3. מודל הרכבה, עיגון לריצפה/ קירות,<br/>העברה תשתיות ועל הנדרש<br/>להעמדת מכלול עובד ותיקן.</b>  |     |
|  |  | 1  | קומפלט | חיתוך רגלי המערה הקיים עד לגובה<br>4.5 ס"מ מהרצפה. ליטוש/ישור<br>החלקים וציבעה אלקטראוטאטית<br>(בתנור) בגין לבחירת המ騰כן והכל<br>לפי המפרט המצורף והתוכניות<br>המצורפות  | 3.1 |
|  |  | 13 | קומפלט | מושבים מלח עץ אלון טבעי מלא<br>(שטריפ) ב מידות 130/40/5 ס"מ,<br>לרבות כיסוי בלכה שקופה מט והכל<br>לפי המפרט המצורף והתוכניות<br>המצורפות   | 3.2 |
|  |  | 13 | קומפלט | תשבות פלדה תחתונות מפלח פלה<br>"ישראל" ב מידות 40/10/0.8 ס"מ, בגמר<br>צבע אלקטראוטטי (בתנור), בריתוך<br>ל"רגליים" ובברגגה תחתונה נסתרת<br>שטווחת ראש בתפר בין שניلوحות<br>עץ, והכל לפי המפרט המצורף<br>והתוכניות המצורפות  | 3.3 |
|  |  | 1  | קומפלט | משטח אלומיניום בגודל מיוחד<br>(טרפז) ב מידות המשטח התחתון של<br>פנים שטח המודול (כ - 18 מ"ר),<br>בעובי 10 מ"מ לפחות (ולפי<br>קונסטרוקטור), לרבות הדפסת משי'<br>לפי קובץ ממוחשב שיסופק לקבול,<br>לרבות עיגון נסתה לריצפת החלל<br>והכל לפי המפרט המצורף והתוכניות<br>המצורפות  | 3.4 |

|  |  |   |        |  |     |
|--|--|---|--------|--|-----|
|  |  | 3 | קומפלט | מחיצה אקוסטית עצמאית דגם Focus floor, Zilenzio screen, מבד משולב ברצועות MDF, ברוחב 2.5 מ"מ, לרבות תפער לקיפול, במידות כלויות 1500/2100/10 מ"מ, בטקסטורה וגון לבחירת המתכנן  | 3.5 |
|  |  | 3 | קומפלט | מקאן כדוגמת OPTOMA GT700 HD להקרנה למרחק עד 5 מ', לרבות מתקן תלייה לתקורת האולם, לרבות חיבור חשמל ותקשורת סמיים, לרבות שלט הפעלה ותוכנות *הערה: <b>שלב ב'</b>  | 3.6 |
|  |  | 1 | קומפלט | הפקת סרטון "פירה שואו" בן 3 דקות בנושא "תפקודה של גבעת התחמושת בראש ההיסטוריה" כולל תחקיר, בימי, הפקה, א nimzia, סאונד וקריניות *הערה: <b>שלב ב'</b>   | 3.7 |
|  |  |   |        | <b>קייר.</b> <b>הנחתת</b> <b>הרכבה,</b> <b>עיגון לרכיבה/קיירות,</b> <b>מייסדים</b> <b>העברה תשתיות ועל הנדרש</b> <b>להעמדת מכלול עובד ותקין.</b>   | 4.  |
|  |  | 8 | קומפלט | פירוק זהיר של 6-8 אבני לקט במיקום המסומן בקייר, תוך חיזוק האבניים סביבם, לרבות הסרת גרידים/דבק/ברזלים/רובה, וניקיון יסודי של קיר הבטון האחורי  | 4.1 |
|  |  | 8 | קומפלט | סיתות סלע כדוגמת הקי"מים בתצורה מיוחדת לפי המגרעת בקייר האחורי בגודל כללי כ 80/60 ס"מ, בעובי 40 מ"מ לפחות, לרבות רשת אחורית מעוגנת לקיר, לרבות לפחות 4 "אנקרים" נסתרים לתלייה אחרת בעוגנים, לרבות צמנט אפור להדבכה בין הקיר-רשת-אבן, לרבות טקסט בחיתוך אוטו, מילוי צבע כדוגמת הטקסט המצורף, והכל לפי המפרט המצורף והתוכניות המצורפות | 4.2 |
|  |  | 8 | קומפלט | פס לדים נסתור, מגן מים, בשקע בין הרצפה לקיר, לרבות שני אינטגרלי, לרבות קו הזנה מגן, לרבות מחבר לפס המשך, לרבות פיקוד הפעלה ללוח, אפקט אור 3000 לומנס, באורך כולל כ - 100 ס"מ   | 4.3 |
|  |  |   |        | <b>קייר.</b> <b>העבודה כוללת:</b> <b>ייצור, הובלה,</b> <b>הרכבה,</b> <b>עיגון לרכיבה/קיירות,</b> <b>העברה תשתיות ועל הנדרש</b> <b>להעמדת מכלול עובד ותקין,</b> <b>כדוגמת המציג המצורפת.</b>  | 5.  |

|  |  |    |        |   |     |
|--|--|----|--------|---|-----|
|  |  | 1  | קומפלט | פירוק זהיר של לוח האלומינום הקיים<br>עם המסך בשלמותו  | 5.1 |
|  |  | 1  | קומפלט | ליטוש, מילוי חומר, יישור והחלקה של<br>קיר האבנים המועוגלבעומק, ושיקום<br>השיש התחתון לאחר הסרת הלוח   | 5.2 |
|  |  | 1  | קומפלט | ביצוע טיח עדין מסוג G-1 של<br>"נירלט" בגוון שחור על החלק האחורי   | 5.3 |
|  |  | 1  | קומפלט | ביצוע מסגרת פלדה שחורה, מעוגלת<br>ברדיוס הקיר, בעובי חומר 2 מ"מ,<br>במידות כלויות כ - 240/160 ס"מ<br>(רוחב הרצואה כ - 20 ס"מ), לרבות<br>עיגון תחתון אחריו וסמי לריצפה<br>בהברגה בגמר צבע אלקטروسטטי<br>בגוון לבחירת המתכנן  | 5.4 |
|  |  | 1  | קומפלט | ביצוע רשת "אקספנדד" ריבועית<br>במידות חרומים ריבועיים 20/20 מ"מ,<br>ובעובי 2 מ"מ לפחות, מעוגלת נתונה<br>בתוך מסגרת הפלדה, בריתותים<br>נסתרים, בגמר צבע אלקטروسטטי,<br>בגוון לבחירת המתכנן   | 5.5 |
|  |  | 50 | קומפלט | פלטות מפלדה שחורה ב- 3 מידות<br>שונות, 20/20, 40/40, 40/20 ס"מ<br>בעובי 2 מ"מ, החתוכות בלייזר, בגמר<br>צבע אלקטروسטטי, בגוון לבחירת<br>המתכנן (עד 3 גוונים שונים), לרבות<br>טיקסט בעברית/אנגלית, בהדפסה או<br>בחריטה לפי קובץ ממוחשב (שונה<br>בכל אחד), לרבות "לשונית" פלדה<br>עלiona אחוריית לעיגון בכיפוי לרשת<br>הפלדה | 5.6 |
|  |  | 1  | קומפלט | טיקסט כוורת כדוגמת המציגת,<br>מאוויות חתוכות מפלדה, גובה כל<br>אות כ- 10 ס"מ, מובלטות,<br>בעברית/אנגלית כוורת   | 5.7 |
|  |  | 1  | קומפלט | מקרן "גיבו" כדוגמת OPTOMA<br>HD GT700 להקרנה למרחק עד<br>2.5 מ', לרבות מתן תליה לתקرتת<br>הגומחה, לרבות חיבור חשמל<br>ותקשורת סמייימ, לרבות שלט<br>הפעלה ותכנות, לרבות "גיבו" עם<br>משפט בעברית/אנגלית להקרנה על<br>ריצפת הגומחה  | 5.8 |
|  |  | 4  | קומפלט | גוף תאורה שקווע מגן מים מסוג L&T<br>2.0 SMOOTHY SMOOTH בקוטר 85 מ"מ<br>לרבות קופסת שיקוע, תוכרת<br>"שטיינץ לירד"  | 5.9 |

|                  |  |   |        |   |                  |
|------------------|--|---|--------|---|------------------|
|                  |  |   |        | כל הגוף שחריר לבחירת המתקן. העבודה כוללת אספקה, הובלה, התקינה, חיוט, התאמת מתח, חיבור ללוחות קיימים, מיקום שנאים אינטגרליים, חיבור/עיגון מפסקים ותיקנות | <b>6. תאוריה</b> |
|                  |  | 1 | קומפלט | פס לדימensions באורך כ- 800 ס"מ, לרבות 8 גופי לד, לרבות שני אינטגרלי, לרבות עיגון לתיקרה קיימת  | 6.1              |
|                  |  | 1 | קומפלט | פס לדימensions באורך כ- 300 ס"מ, לרבות 3 גופי לד, לרבות שני אינטגרלי, לרבות עיגון לתיקרה קיימת  | 6.2              |
|                  |  | 3 | קומפלט | פס לדימensions באורך כ- 250 ס"מ, לרבות 3 גופי לד, לרבות שני אינטגרלי, לרבות עיגון לתיקרה קיימת  | 6.3              |
|                  |  | 1 | קומפלט | פס לדימensions באורך כ- 500 ס"מ, לרבות 5 גופי לד, לרבות שני אינטגרלי, לרבות עיגון לתיקרה קיימת  | 6.4              |
|                  |  | 4 | קומפלט | פס לדימensions באורך כ- 400 ס"מ, לרבות 4 גופי לד, לרבות שני אינטגרלי, לרבות עיגון לתיקרה קיימת  | 6.5              |
|                  |  | 1 | קומפלט | חיוט חיבור ללוח קיימ, הרצה  | 6.6              |
| <b>7. שונות.</b> |  |   |        |   |                  |
|                  |  | 1 | קומפלט | צביעה בהתקזה של אלמנט חצי עגול המסתיר את החיל הטכני, בהMRIUT/צבע מתקת בגוון לבחירת המתקן  | 7.1              |
|                  |  | 1 | קומפלט | חידוש צבע של כל חלק הפלדה באולם - עמודים וקורות קונסטרוקציה: הסרת גרדים וצבע רופף, ליטוש והחלקה, צביעה בהMRIUT/צבע מתקת בגוון לבחירת המתקן              | 7.2              |
|                  |  | 1 | קומפלט | חידוש צבע פלטות הנמוכה אקוסטית מתכתית מחוררת קיימת: ניקיון מאבק, יישור פלטות מעוקמות, חידוש צביעה בגוון הקיימם לפי הנחויות הספק המקורי                  | 7.3              |
|                  |  | 1 | קומפלט | חידוש צבע גוון הכניסה מפלדה: הסרת גרדים וצבע רופף, ליטוש והחלקה, צביעה בצבע מותאם לתנאי חוץ, בגוון לבחירת המתקן   | 7.4              |

|  |  |   |        |  |     |
|--|--|---|--------|--|-----|
|  |  | 1 | קומפלט | איתום חריצים בין עמודי פלדה<br>ומשקופים בין קירות המבנה, חיצוני<br>ופנימי: הזרקת/הכנסת חומר איטום<br>תקני למלאו עומק החrizים, וכיוסי<br>במסטיק לבן/שחור (לפי הנחיה)<br>המתכן בהתאם לכל איזור) לכל פni<br>החריצים לקבלת פni שטח חלקים<br>ואחדים   | 7.5 |
|  |  | 3 | קומפלט | תיקון מנגנון פתיחה של דלתות כניסה<br>ויציאה ראשיים, וצמד דלתות<br>כניסה/יציאה מהיכל השמאות והזיכרון:<br>פירוק המנגנונים והחלפתם /או חיזוק<br>המערכת הקיימת, ישור כיוון<br>הדלתות, שימון הצירים, ווידוא פעללה<br>חלוקת המשכית ומואזנת   | 7.6 |
|  |  | 1 | קומפלט | לייטוש רצפה קיימת: מילוי חורים<br>וחrizים ע"י חומר "עודי לרצפות<br>שיש, ליטוש מקצועי והחלקה ע"י סילר<br>שקווף מת מותאם לרצפות שיש ומונע<br>החלקה   | 7.7 |
|  |  |   |        | <b>חדר 8.</b> העבודה כוללת: הריסות ופירוקים,<br><b>צוות העבודה צווד נדרש להנחתת האთ,</b><br>הובלת הציוד الآخر לאטר פסולת<br>מוסדר, ייצור, הובלה, הרכבה, עיגון<br>לריפפה/ קירות, העברת תשתיות<br>ועל הנדרש להעמדת מכלול עובד<br>ותקין.  | 8   |
|  |  | 1 | קומפלט | הריסת קירות ופירוק דלתות, פירוק<br>מטבחון קיימים, פירוק תכליות תא<br>שירותים קיימים, לרבות פירוק זהיר של<br>חסמל/תקשורת וכל תשתיות אחרת<br>קיימת בהם, פירוק אריחי רצפה,<br>פירוק הנמכות אקווטיות, פירוק<br>ארונות נגרות, פירוק מערכת מיזוג<br>ומערכת תאורה, והכל לפי תכנית<br>הריסה ופירוקים, לרובות פנימי לאטר<br>פסולת מוסדר | 8.1 |
|  |  | 1 | קומפלט | העברת צנרת תקשורת מגומחה<br>קיימת לגומחה ייעודית חדשה, לרבות<br>מעבר סמי על קיר אחריו, לרבות<br>קדיחות/חיציות לפי הנדרש  | 8.2 |

|  |  |    |        |   |     |
|--|--|----|--------|---|-----|
|  |  | 1  | קומפלט | ביצוע שלב א (מיד): פתיחהفتح<br>עבור דלת פנימית בקיר קי"ם, ביצוע<br>דלת דגם מסוג "פנדור יונייק" צבע,<br>אקויסטיב, לרבות משקוף תואם עם<br>הלבשות רחבות, לרבות צירים<br>סמיים, לרבות עינית הצחה, לרבות<br>מערכת נעילה, לרבות ידית מושחרת<br>מסוג "נועה", לרבות תיקוני צבע בקיר<br>בסביב הדלת, פרוק זהיר של שתי<br>שורות הנמוכה אקויסטיב ובירזען קיר<br>גבס דו-קרומי בעובי 10 ס"מ, לרבות<br>ニיצבים ומסלולים כל 40 ס"מ, לרבות<br>מילוי צמר סלע 2" צול, לרבות הכנה<br>لמעבר צנרת חשמל ותקשורת,<br>לרבות שפכטל החלקה והכנה לצבע,<br>לרבבות צבע פרריימר + 2 ידים<br>"נירוקריל 2000" או שו"ע, לרבות<br>העתיקת יה' מיזוג עליונה אל תור<br>החלל החדש והשימושה, השלמת<br>הנמכת גבס משני עבר הקיר החדש<br>לרבות שפכטל החלקה וצבע | 8.3 |
|  |  | 25 | מ"ר    | קירות גבס דו-קרומי בעובי 10 ס"מ,<br>לרבות ניצבים ומסלולים כל 40 ס"מ,<br>לרבות מילוי צמר סלע 2" צול, לרבות<br>הכנה למעברי צנרת חשמל ותקשורת,<br>לרבות שפכטל החלקה והכנה לצבע   | 8.4 |
|  |  | 5  | מ"ר    | קירות גבס יroke דו קרומי בעובי 14<br>ס"מ, לרבות ניצבים ומסלולים כל 40<br>ס"מ, לרבות מילוי צמר סלע 2" צול,<br>לרבות הכנה למעברי צנרת חשמל<br>ותקשורת, לרבות הכנה לHIGHZOKIM<br>עboro מערכת הדחה סמייה ואסלת<br>נכדים, לרבות שפכטל החלקה והכנה<br>לצבע  | 8.5 |
|  |  | 1  | קומפלט | החלפת ארון מתבח תחתונים<br>עלינוים, לרבות משטח עבודה "шиб<br>קייסר", לרבות חיפוי קיר "шиб קיסר",<br>לרבבות כיר + ברח נשלף, לרבות<br>פירוח מושלים (צירים, מסילות,<br>קלפות,>IDiot ווכו), גוף הארון<br>סנדוויץ מלא, גמר חיצוני פורמייקה,<br>כל המגירות והארונות בידיות<br>איןטגראליות שקוות, ובטריקה<br>שקטה, לפי התכנית והפרisosot   | 8.6 |

|  |  |    |        |   |      |
|--|--|----|--------|---|------|
|  |  | 1  | קומפלט | החלפת תא שירותים, מותאם לבניין<br>מוגבלות, לרבות אסלה תליה +<br>מכסה, לרבות מגנון הדחה נסתר,<br>לרובות סט 3 אביזרים, לרבות כירור +<br>batch, לרבות מראה, לרבות מדף,<br>לרבות סבוניה, לרבות ריצוף וחיפוי<br>בארכיון ג.פ. לבחירת המתכון   | 8.7  |
|  |  | 45 | מ"ר    | "ישום ארכיט. ג.פ. 120/60 ס"מ, מצע<br>תחתון, דבק ורובה תואמת לרבות<br>המשר בסוקל על הקירות עד גובה 7<br>ס"מ  | 8.8  |
|  |  | 35 | מ"ר    | ישום הנמכת אקוסטית מסוג Focus<br>E Advantage חצי שקופה, לרבות<br>גריד פין ליין/אינטראולוד   | 8.9  |
|  |  | 10 | מ"ר    | סינרי גבס היופיעים לרבות<br>קונסטרוקציה, לרבות חיבורים מלאים<br>לקירות/תקרה, לרבות מערכת סיומת<br>Z+L בדיקנות לפי מידות ההנמכת<br>האקוסטיות בכל חלק   | 8.1  |
|  |  | 3  | יח'    | דלת מסוג "פנדורו יוניק" צבע,<br>אקוסטית, לרבות משקוף תואם עם<br>لبשות רחבות, לרבות צירם<br>סמיים, לרבות עניית הוצאה, לרבות<br>מערכת נעילה, לרבות ידית מושחרת<br>מסוג "נוועה"  | 8.11 |
|  |  | 1  | קומפלט | פרק מכלול חלון חיצוני וביצוע<br>מסגרת בדגם ובגון זהה לק"ם, עם<br>חלוקת של מקטע "קייפ" מרכז'<br>במידות 140/100 ס"מ פתיחה החוצה<br>ולמטה  | 8.12 |
|  |  | 1  | קומפ'  | דלת זכוכית עם מסגרת דקה משלימה<br>כדוגמת "Alexa" ב מידות כ -<br>140/210 ס"מ, לרבות פרחול מושלם<br>(צרי צד, משאבת שמן עליונה, ידית<br>அஆ, ידית לחיצה, מגנון נעילה<br>וכו') לרבות בקרת פתיחה, לרבות<br>חוiot חשמלי/תקורת, לרבות<br>הדקמת פילם גראפי לפי קובץ ממוחשב<br>שיסופק ללקוח, לרבות ישור הקירות<br>סביב והכנת המסגרת להלבשת<br>הדלת, והכל לפי המפרט המצורף<br>והתוכניות המצורפות | 8.13 |
|  |  | 1  | קומפ'  | מערך דלת שירות מפח דגם "פלרץ" 3<br>cnf'ים שוות במידות 210/180 ס"מ<br>לרבות לחצני פתיחה בגון לבחירת<br>המתכון  | 8.14 |

|  |                   |     |        |  |                   |
|--|-------------------|-----|--------|--|-------------------|
|  |                   | 3   | קומפ'  | עמדת עבודה ה כוללת שולחן במידות 120/70 ס"מ, לרבות שידת 4 מגירות אינטגרליות בטריקה שקטה לרבות ידיות, לרבות כסא מסוג "Ben" תוצרת "זוקסמן", לרבות עמדה להצבת מחשב, לרבות שקע חור מעוגל למעבר כבלים                                      | 8.15              |
|  |                   | 2   | יח'    | CONNEXION במידות 40/160 ס"מ מגוף סנדוויץ' וכייסוי צבע ב"תנור"  | 8.16              |
|  |                   | 1   | קומפלט | עמדת עבודה ה כוללת שולחן במידות 140/70 ס"מ, לרבות שידת 4 מגירות אינטגרליות, לרבות כסא מסוג "Ben" תוצרת "זוקסמן", לרבות עמדה להצבת מחשב, לרבות חור למעבר כבלים, לרבות CONNEXION במידות 40/160 ס"מ, לרבות CONNEXION במידות 240/200 ס"מ | 8.17              |
|  |                   | 1   | קומפלט | מערכת מיזוג מיני-מרכז או VRF, ה כוללת מנוע מרכזי, יח' קצה, 4 גראיל' מ.א., יח' אוויר חזיר, תעלות וצנרת  | 8.18              |
|  |                   | 50  | מ"ר    | צביעה - יסוד, ו- שכבות "סופרקריל עד 2 גוונים 2000"   | 8.19              |
|  |                   | 10  | מ"ר    | צביעת דלתות שירות קיימות ב"פוליאור" על בסיס שמן  | 8.2               |
|  |                   | 10  | קומפלט | תאורת ספוט עגול שקוע, מתכוון, דוגמת tilt Mini recessed tilt "שטיינץ", לרבות דרייבר נילווה  | 8.21              |
|  |                   | 10  | קומפלט | תאורת לד "מלחיף אריח" חלק, חלבן עם מסגרת דקה כסופה/שchorה מינימאלית דוגמת Enerled  | 8.22              |
|  | 9. <b>תכניות.</b> | 1   | קומפלט | יעצים, ניהול, פיקוח  |                   |
|  |                   |     |        |  | <b>סה"כ</b>       |
|  |                   |     |        |  | <b>בינויים</b>    |
|  |                   | 10% | קומפלט |  | <b>בצ"מ</b>       |
|  |                   | 15% | קומפלט |  | <b>רווח קבלני</b> |
|  |                   |     |        |  | <b>סה"כ כולל</b>  |
|  |                   |     |        |  | <b>מע"מ 17%</b>   |
|  |                   |     |        |  | <b>סה"כ</b>       |